

关于加强夏季高温季节施工现场职业健康安全 管理工作的紧急通知

各施工项目经理部：

目前已经进入夏季高温时期且最近极端气候频发给人民生命财产安全造成了极大的损失，也是各类生产安全事故多发季节。为确保项目的施工顺利进行，人员人身财产安全、减少伤害损失，现将有关要求如下通知：

1、加强项目经理及项目现场负责人负责制，认真做好施工现场安全防范及隐患排查治理工作，落实各项安全防范措施。

2、要从维护职工合法权益的高度，认真科学做好防暑降温工作，采取“做两头，歇中间”的方法合理安排高温时期施工作业时间。

3、各项目经理部针对施工现场实际情况进行自查自纠的全面安全检查、对查出安全隐患如实记录分析原因、定人、定时限、定措施进行整改并取得实质性的整改实效。

4、加强职工安全教育，及时宣传安全教育知识。重点突出三级安全教育、特殊工种教育培训、岗前安全交底教育等。

5、检查督促规范操作行为，高空作业人员必须规范系好安全带和规范使用安全绳，严禁违章指挥、违章作业及违反劳动纪律。对“三违”现象及时取证并从严从顶处罚。

6、做好工地食堂、宿舍、厕所及办公区域环境卫生工作。

7、夏季是各类传染病高发期，各工地要加强管理，保证饮食健康卫生，严格食品的采购、制作、供应等环节的卫生控制工作。工地

食堂原则上须办理卫生许可证，炊事人员必须持健康证上岗，注意个人卫生，穿戴整洁炊事衣帽、口罩，不得穿炊事衣物出操作间，各类炊具必须生熟分开，现场其他人员不得随意进入操作间，液化气罐必须单独存放且通风良好。食堂需配备满足日常饮用需要的开水茶炉、电热水器及保温水桶。施工现场需配备加盖上锁的流动保温水桶。

8、采取科学可靠的措施灭虫、灭蚊及灭蝇和消毒。

9、项目大型机械包括塔吊起重机械、外用施工电梯进行全面安全检查，主要是检查塔吊标准节的连接及保险、与墙体结构的附着连接件及间距，各类限位器、限制器，检查外用施工电梯的限速器、制动器、上下极限限位器、门连锁装置和防坠落装置等安全装置。塔吊基坑有积水的必须及时排除，塔吊起重臂遇大风自由旋转情况的检查，确保大型设备防御大风、暴雨、雷击、倒塌的基本性能。外用施工电梯周围 5m 范围内严禁堆放杂物和易燃易爆物品，不得在此范围内开槽挖沟，2.5m 范围内搭设坚固可靠的安全防护棚。

10、加强深基坑、高边坡支护的检查。做好对深基坑、高边坡、管沟（槽）放坡和及其支护情况的稳定性检查，发现隐患及时采取有效措施；要预测和防范可能发生的坍塌及其对工地生产生活设施和周围环境的影响；要做好防止大雨淹灌、排水防涝工作。制定切实可行的应急救援预案并进行演练、评价和完善，确保应急响应程序有组织、有次序、临危不乱。

11、加强脚手架和高大模板支撑系统的检查。要定期重点检查杆件的设置与连接、连墙件、支撑及门洞桁架的构造是否符合要求；地

基基础是否平整坚实、是否满足承载力和变形要求、是否积水；底座是否松动；立杆是否悬空及扣件螺栓松动；搭设高度 24m 及以上双排脚手架和满堂脚手架，20m 及以上满堂支撑架的立杆沉降及垂直度是否符合技术规范要求；架体的防护措施是否符合要求；是否存在超载现象等。制定切实可行的应急救援预案并进行演练、评价和完善，确保应急响应程序有组织、有次序、临危不乱。

12、认真做好项目施工现场的安全防火工作，严格执行用电管理和用火管理制度，配备相应的消防器材，严格执行项目动火审批制度。现场钢结构的焊接作业属一级动火范围，必须严格落实动火审批手续和动火审批表（动火证）当日当地有效（隔日或变换作业地点必须重新办理动火手续）。

13、做好项目临时用电安全检查、施工现场临时用电必须符合规范标准，严格按照三级配电两级漏电保护系统进行临时用电设计，必须达到用电设备一机一闸一漏一箱制要求。确保配电箱和用电设备接零接地保护有效和日常巡检及记录常态。

14、做好楼层洞口、临边及电梯井口、水平洞口的安全防护措施。

15、项目工地特殊工种必须持有效证件上岗，达到 100%。

16、针对施工过程中可能发生的生产安全事故，开展预测、预防工作，找出工程施工安全风险点，并制定出相应的对应措施，防范未然。从辨识各类危险因素及原因与机制，依次评价各项危险事件发生的概率，评价危险事件的后果，进行风险评价和风险控制的角度认真做实重大危险源的评价工作。

17、确保各项安全生产动态管理资料必须真实完整与工程进度同步进行。

18、项目经理部加强施工现场安全文明动态监督管理，做好针对性的安全技术交底和班前安全活动，使每个职工在施工中树立自我保护意识，做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，提高安全思想意识，确保施工顺利进行。

19、加强现场消防防火管理。建立消防领导小组制定消防管理制度及消防防火措施，现场道路应满足施工期间的消防要求，设置消防设施和报警系统，在火灾易发生区域施工和堆放易燃易爆物品的区域应采取特殊消防安全措施，作业现场严禁吸烟（吸烟区须独立设置），现场严禁焚烧各类废弃物，严格现场动火证制度。

20、根据当地权威部门发布的预警信息提前做好防洪、防汛措施，必要时启动应急救援预案积极有序的开展抢险救灾工作，保护现场人员生命和财产安全的同时保护社会人民的生命财产安全。

甘肃华威建筑安装（集团）有限责任公司

2023年8月2日

